



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991 B.C.R. Oradea
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9108068343

Nr. 5502.174.05.2018

VIZAT
DIRECTOR GENERAL
ing. POP-Viorel Mircea



CAIET DE SARCINI
pentru lucrarea

REPARATIE TENCUIELI EXTERIOARE LA COSUL DE FUM AFERENT CLADIRII PUNCTULUI TERMIC

PREZENTARE:

Cosul de fum aferent Punctului Termic se afla in incinta S.C.OTL SA Oradea str. Ateliereilor nr.12. Cladirea a fost construita in anul 1968, odata cu cladirile din inventarul Autobazei 2 Salca.

Este o constructie inalta de cca 20 m, din zidarie de caramida, tencuiala este din mortar (ciment, var si nisip), avind o suprafata de 190 mp Cosul de fum este inactiv, pe el find montate 2 antene pentru telefonie mobila apartinind RCS&RDS.

Tencuiala exterioara la aceasta constructie a fost reparata partial in anul 2012, fiind refacuta doar pe portiunile deteriorate si zugravita cu vopsea lavabila de exterior.

SITUATIA ACTUALA:

Tencuiala constructiei este deteriorata in intregime, datorita vechimii, a intemperiiilor, respectiv expunererea la conditiile meteo de- a lungul timpului, iar la aceasta data zidaria a ramas fara protectie si vopseaua lavabila s-a decolorat.

SITUATIA PROPUSA:

In conditiile prezentate mai sus se impune repararea tencuielii pe toata suprafata constructiei, revopsirea ei si verificarea hidroizolatiei actuale.


Operatiunile esentiale ce se impun a fi executate sunt:

- indepartarea totala a tencuielii exterioare;
- refacerea rosturilor dintre caramizi, pe o adincime de cca 1 cm, pe toata suprafata;
- desprafuirea suprafetei;
- amorsarea suprafetei in vederea executarii lucrarilor de tencuire;
- tencuirea prin aplicarea mortarului tip terasit de 2 cm, preparat pe loc;
- revopsirea cladirii (amorsare si aplicare de vopsea lavabila de exterior)
- se va pastra nuanta de culoare existenta;
- lucrarile se vor executa prin montarea de schela metalica, cu personal autorizat sa lucreze la inaltime, sau cu echipa specializata (alpinisti, etc.)

- deseurile rezultate in urma acestor lucrari vor fi depozitate de executant in locul stabilit de contractant, transportul lor in locuri special amenajate si autorizate intra in sarcina executantului si cu mijloace auto proprii;
- garantia tehnica pentru efectuarea acestor lucrari este de **minim 5 ani**;

Termen executie 60 de zile calendaristice.
Anexam devizul antemasuratoare estimativ in vederea ofertarii. (Mocanu)

SEF BIROU TEHNIC- EXPLOATARE
ing. TEODORU Claudiu



INTOCMIT
teh. MOCANU Tania

